Anexa nr.2

DOCUMENTAȚIE DE SPECIALITATE PEISAGISTICĂ -

PARTE INTEGRANTĂ A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR (D.T.O.E.)

I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
2. Memoriu:

A. Descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale.
B. Delimitarea zonelor de protecție pentru componentele vegetale aflate în incinta şantierului, cât şi cele aflate în proximitatea şantierului.
C. Precizarea măsurilor de protecție pentru componentele vegetale aflate în incinta şantierului, cât şi cele aflate în proximitatea şantierului. Se va face referire la măsuri interzise (poluarea solului, depozitarea temporară a materialelor şi deşeurilor, dislocări şi umpluturi de pământ, compactarea solului, etc.), măsuri temporare de protecție (indicații generale de protecție, protecție optimală, protecția față de suprafețele impermeabile, cofraje etc.) şi lucrări de protecție permanentă (excavații, pozarea tuburilor la rădăcina arborilor). D. Modul de protecție a componentelor vegetale aflate în incinta şantierului, cât şi cele aflate în proximitatea şantierului:

a) măsuri de protecție a rădăcinii arborilor;

b) măsuri de protecție a tulpinii;

c) măsuri de protecție a coroanei arborilor;

d) măsuri de protecție a altor componente vegetale.

E. Asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente.
F. Asigurarea racordării provizorii la rețeaua de utilități urbane din zona amplasamentului. G. Precizări cu privire la accese şi împrejmuiri.
H. Precizări privind protecţia muncii.

II. Piese desenate

1. Plan general:

a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situație privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcțiile provizorii necesare realizării acesteia;
b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situație privind amplasarea obiectivelor investiției al D.T.A.C.; c) plan de marcare a zonelor de protecție pentru componentele vegetale aflate în incinta şantierului, cât şi cele din proximitatea şantierului;
d) detalii tehnice ale lucrărilor provizorii de protecție pentru componentele vegetale aflate în incinta şantierului, cât şi cele din proximitatea şantierului.